

Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Remont drogi gminnej BATKOWO- POPOWICE od km 0+000 do km 0+ 770 długości 0,770 km
IETAP

Obiekt: Remont drogi gminnej BATKOWO - POPOWICE długości 0,770 km
IETAP

Rodzaj robót: CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor: GMINA INOWROCŁAW
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 INOWROCŁAW

Wykonawca:

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE JD-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych. Trasa drogi w terenie równinnym; obliczenie ilości robót poz.1.	km	0,77		
2	II. ROBOTY ZIEMNE D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0. 25 m3 - kategoria gruntu III. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2.	m3	198,4		
3	D-02.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów (obrobienie na czysto). Kategoria gruntów I - III; obliczenie ilości robot poz.3.	m2	2108		
4	III. PODBUDOWA D-04.01.01 Profilowanie istniejącej podbudowy za pomocą równiarki; obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.4.	m2	2542		
5	D-04.08.04 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem wapiennym 0/16mm, zagęszczanie mechaniczne - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem I ilości robót poz.5.	m3	45		
6	D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej destruktem, sposób wbudowania ręczny.- obliczenie ilości robót poz.6.	mg	15		
7	D-04.08.04 Podbudowa z destruktu bitumicznego - warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.- lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.7.	m2	2697		
8	D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni - mechaniczne; lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.8.	m2	3230		
9	IV. NAWIERZCHNIA D-05.03.08 Wykonanie dolnej warstwy powierzchniowego utrwalenia przy użyciu grysów bazaltowych 6,3/12,8mm (8-1 lmm) i emulsji asfaltowej K1-70% - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.9.	m2	2480		
10	D-05.03.08 Wykonanie warstwy górnej powierzchniowego utrwalenia przy użyciu grysów bazaltowych 4/6,3mm / 5-8mm/ i emulsji asfaltowej K1-70% modyfikowana; obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.10.	m2	3230		
11	V. ZJAZDY D-10.07.01 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0. 15 m3 - kategoria gruntu III. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.11.	m3	7		
12	D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa wapiennego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm- zjazdy; lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.11.	m2	69		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.