

Kosztorys NEX

PRZEDMIAR ROBOT NA REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE  
GMINNEJ W DZIENNICACH - GMINA INOWROCLAW  
DŁUG. 0,595 = 2.163 M2

KOSZTORYS NR DZIENNICE

NR ZLECENIA : PRZEDMIAR ROBOT  
-----

OBIEKT : DROGA GMINNA  
-----

ADRES : DZIENNICE  
-----

RODZAJ ROBOT: ROBOTY DROGOWE  
-----


INWESTOR : URZAD GMINY W INOWROCZAWIU  
-----

KOSZTORYS OPRACOWAL: INZ. WLODZIMIERZ MACIEJEWSKI  
-----

PODSTAWA NORMY : KATALOG NAKLADOW RZECZOWYCH I KALKULACJE INDYWIDUALNE  
-----

ZAMAWIAJACY:  
-----

WYKONAWCA :  
-----

  
inż. Włodzimierz Maciejewski  
Upr GP-KZ-7342/677/94

Poz.	Opis Robot	J.miary	Ilosc
ELEMENT 1 REMONT DROGI W DZIENNICACH			
-Poz.			
1.	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE BITUMEM NAWIERZCHNI DROGOWYCH CZYSZCZENIE MECHAN.NAW. NIBULEPSZ. /M2/ UWAGI : obmiar $4,00 \times 595,0 + 70,75 + (R=5,0) + 10,75 = 2.461,50 \text{ m}^2$ ;	M2	2.461,500
2.	KORYTA WYKON.NA POSZERZENIACH NA JEZDN. GLEB.KORYTA 10CM GRUNT KAT. II-IV /M2/ UWAGI : obmiar: $40,0 \times 0,20 \times 2 = 16,0 \text{ m}^2$ ;	M2	16,000
2.a	KORYTA WYKON.NA POSZERZENIACH DOD.DO KOL. 01 ZA DALSZY 5CM GLEB. /M2/	M2	16,000
3.	REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI TLUCZNIOWYCH ZAGBSZCZANIE TLUCZNIA MECHAN.GLEB.WYBOI DO 5CM /M2/ UWAGI : obmiar: $595,0 \times 3,50 \times 0,20 + 70,75 : 2 + 10,75 = 462,62 \text{ m}^2$ ;	M2	462,620
4.	PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH LAMANYCH WARSTWA GORNA GRUB. 8CM /M2/ UWAGI : obmiar: na poboczach = $40,0 \times 0,20 \times 2 = 16,00 \text{ m}^2$ ;	M2	16,000
5.	PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH DOD.DO KOL. 07 ZA DALSZY 1CM GRUB. /M2/ UWAGI : obmiar: za dalsze 17 cm grubosci podbudowy na poboczach;	M2	16,000
6.	POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH EMULSJA ASPALTOWA GRYSEM KAM.FRAKCJI 8-12 ILOSC KRUSZ.W DM3/M2 13.0 /M2/ UWAGI : obmiar: $595,0 \times 3,50 + 70,75 + 10,75 = 2.164,00 \text{ m}^2$ ;	M2	2.164,000
7.	POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH EMULSJA ASPALTOWA GRYSEM KAM.FRAKCJI 5-8 ILOSC KRUSZ.W DM3/M2 8.0 /M2/	M2	2.164,000

Koniec zestawienia