

Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Remont drogi gminnej BATKOWO - POPOWICE od km 0+695 do km 1+298 długości 0,603 km; II ETAP

Obiekt: Remont drogi gminnej BATKOWO - POPOWICE długości 0,603km; II ETAP

Rodzaj robót: CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor: GMINA INOWROCŁAW
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 INOWROCŁAW

Wykonawca:

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych. Trasa drogi w terenie równinnym; obliczenie ilości robót poz.1.	km	0,603		
2	II. ROBOTY ZIEMNE D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0. 25 m3 - kategoria gruntu III.- lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2.	m3	138		
3	D-02.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów (obrobienie na czysto). Kategoria gruntów III; obliczenie ilości robót poz.3.	m2	1802		
4	III. PODBUDOWA D-04.01.01 Profilowanie istniejącej podbudowy za pomocą równiarki - obliczenie ilości robót poz.4.	m2	2173		
5	D-04.08.04 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem wapiennym frakcji 0/31,5mm - obliczenie ilości robót poz.5.	m3	64		
6	D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej - mechaniczne.- obliczenie ilości robót poz.6.	m2	2558		
7	IV. NAWIERZCHNIA D-04.07.01 Podbudowa z mieszank mineralno-asfaltowych, beton asfaltowy (transport masy samochodem samowyładowczym do 10t), grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.- obliczenie ilości robót poz.7.	m2	2226		
8	Podbudowa z mieszank mineralno-bitumicznych (transport masy samochodem samowyładowczym do 10t). Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. $2226 \times 0,073 = 162,5$ t	mg	162,5 t		
9	D-05.03.00 Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), beton asfaltowy, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.- lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.8.	m2	2558		
10	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. $2558 \times 0,0765 = 195,7$ t	mg	196		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys