

Tabela robót ziemnych

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
 Zbiór : F:\Latkowo\Latkowo niw..niw
 Utworzony: dn.2009-05-07 godz.17:54:10

PIKIETAŻ NADMIAR(*)	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	
0,00 0,00	0,00	0,00				
7,00 0,40	0,01	0,12	7,00	0,03	0,43	0,03 0,40
50,00 11,13	0,00	0,39	43,00	0,18	10,90	0,18 10,73
100,00 23,50	0,01	0,12	50,00	0,37	12,74	0,37 12,37
150,00 26,99	0,01	0,04	50,00	0,71	4,20	0,71 3,49
200,00 27,89	0,03	0,03	50,00	1,00	1,90	1,00 0,90
210,00 27,64	0,11	0,06	10,00	0,70	0,45	0,45 -0,24
291,00 28,92	0,04	0,13	81,00	6,21	7,49	6,21 1,28
350,00 30,89	0,41	0,39	59,00	13,22	15,20	13,22 1,97
391,00 45,06	0,31	1,02	41,00	14,74	28,90	14,74 14,16
441,00 61,10	0,19	0,13	50,00	12,59	28,64	12,59 16,05
491,00 60,36	0,40	0,44	50,00	14,84	14,09	14,09 -0,75
541,00 61,35	0,42	0,42	50,00	20,45	21,44	20,45 0,99
591,00 105,98	0,00	1,78	50,00	10,44	55,07	10,44 44,63
641,00 195,70	0,00	1,81	50,00	0,01	89,73	0,01 89,72
655,00 218,08	0,01	1,40	14,00	0,06	22,45	0,06 22,38
662,83	0,00	1,55	7,83	0,04	11,56	0,04 11,52

Tabela robót ziemnych

229,61

RAZEM	95,58	325,19	94,59
-------	-------	--------	-------

Nadmiar WYKOP 229,61m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP