

**KOSZTORYS OFERTOWY****REMONT DROGI GMINNEJ NR G 150527 C DULSK - PŁAWINEK****W KM 0 + 0,00 - 0 + 600,00 W M. GÓRA**

Pozycja	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym .	km	0,600		
2.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	192,00		
3.	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 20 cm	m <sup>2</sup>	900,00		
4.	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8 – 11 mm w ilości 13 dm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1800,00		
5.	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5 – 8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1800,00		
<b>RAZEM</b>					

Razem pozycji 5.