

**TABELA ROBÓT ZIEMNYCH**

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIĘ NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,00	0,00	15,00	0,02	8,78	0,02	8,76	0,00	
15,00	0,00	1,17	10,00	0,28	10,42	0,28	10,14	8,76	
25,00	0,05	0,91	25,00	2,39	11,41	2,39	9,02	18,89	
50,00	0,14	0,00	25,00	3,33	1,11	1,11	-2,22	27,91	
75,00	0,13	0,09	9,93	1,14	0,92	0,92	-0,22	25,69	
84,93	0,10	0,10	15,07	1,26	2,84	1,26	1,58	25,47	
100,00	0,07	0,28	25,00	1,08	9,21	1,08	8,12	27,05	
125,00	0,02	0,46	25,00	0,86	11,36	0,86	10,50	35,18	
150,00	0,05	0,45	20,91	1,36	9,91	1,36	8,55	45,68	
170,91	0,08	0,50	4,09	0,34	2,09	0,34	1,75	54,23	
175,00	0,09	0,53	25,00	2,14	8,34	2,14	6,20	55,98	
200,00	0,09	0,14	25,00	2,15	4,03	2,15	1,88	62,18	
225,00	0,09	0,18	25,00	2,28	3,95	2,28	1,67	64,06	
250,00	0,10	0,13	25,00	3,30	7,64	3,30	4,34	65,73	
275,00	0,17	0,48	25,00	3,17	12,65	3,17	9,48	70,07	
300,00	0,09	0,53	0,94	0,08	0,50	0,08	0,42	79,55	
300,94	0,09	0,54	25,11	4,82	10,84	4,82	6,01	79,97	
326,05	0,30	0,32	13,88	3,91	5,30	3,91	1,39	85,98	
339,93	0,27	0,44	13,87	2,88	9,36	2,88	6,48	87,38	
353,80	0,15	0,91	25,00	2,45	27,61	2,45	25,16	93,85	
378,80	0,05	1,30	21,20	0,57	32,83	0,57	32,26	119,01	
400,00	0,01	1,80	25,00	0,08	54,91	0,08	54,83	151,28	
425,00	0,00	2,60	13,69	0,00	32,64	0,00	32,64	206,11	
438,69	0,00	2,17	11,31	0,00	25,29	0,00	25,28	238,74	
450,00	0,00	2,30	25,00	0,18	46,54	0,18	46,37	264,03	
475,00	0,01	1,42	15,00	0,59	20,51	0,59	19,92	310,39	
490,00	0,06	1,31	27,39	2,67	34,78	2,67	32,11	330,31	
517,39	0,13	1,23						362,42	
<b>RAZEM</b>				<b>43,36</b>	<b>405,78</b>	<b>40,92</b>			

Nadmiar WYKOP 362,42m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP