

WYKAZ ZJAZDÓW

LP	opis	km	Str.	Zjazdy projektowane					Uwagi
				Szerokość	Długość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
				m	m	m	m ²		
1	z1	0+ 033,70	L	6,50	3,60	R3,0	27,20	kruszywo łamane	
2	z2	0+ 058,89	P	3,50	2,71	R3,0	13,35	kruszywo łamane	
3	z3	0+ 063,46	L	7,00	3,24	R3,0	26,56	kruszywo łamane	
4	z4	0+ 142,56	P	4,00	3,40	R3,0	20,45	kruszywo łamane	
5	z5	0+ 152,65	L	6,00	3,12	R3,0	22,62	kruszywo łamane	podwójny
6	z6	0+ 161,96	P	3,50	3,50	R3,0	16,06	kruszywo łamane	
7	z7	0+ 209,45	P	3,50	3,20	R3,0	15,02	kruszywo łamane	
8	z8	0+ 220,05	P	3,50	3,00	R3,0	14,36	kruszywo łamane	
9	z9	0+ 220,51	L	3,00	3,00	R4,0/R2,0	12,35	kruszywo łamane	
10	z10	0+ 292,05	P	3,00	2,58	R3,0	11,62	kruszywo łamane	
11	z11	0+ 300,44	L	3,80	3,58	1:3	16,70	kostka betonowa	istniejący - do przełożenia
12	z12	0+ 311,95	P	6,00	2,55	R3,0	19,12	kruszywo łamane	podwójny
13	z13	0+ 313,70	L	5,00	3,74	R3,0	22,54	kruszywo łamane	
14	z14	0+ 348,43	L	3,50	3,05	R3,0	14,14	kruszywo łamane	
15	z15	0+ 358,43	L	5,00	2,57	R3,0	16,71	kruszywo łamane	
16	z16	0+ 403,74	P	3,50	3,18	R3,0	14,98	kruszywo łamane	
17	z17	0+ 409,30	L	4,00	3,18	R3,0	16,60	kruszywo łamane	
18	z18	0+ 428,16	P	4,00	3,13	R3,0	16,40	kruszywo łamane	
19	z19	0+ 456,49	P	3,50	3,22	R3,0	15,13	kruszywo łamane	
20	z20	0+ 502,65	L	4,50	3,10	R3,0	17,85	kruszywo łamane	
SUMA:							349,76		

Podsumowanie:

Powierzchnia całkowita zjazdów z kruszywa łamanego: **333,06 m²**
 Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej do przełożenia: **16,70 m²**

Rozbiórki na zjazdach:

Nawierzchnia żuźłowa gr. 10cm: **156,12 m²**
 Humus gr. 10cm: **176,94 m²**