

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ RADŁÓWEK – JAKSICE w km od 0 + 0,00 do 0 + 696,50**

**w m. RADŁÓWEK**

<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn.</b>	<b>Wartość</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	0,55		
2.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I - IV	m <sup>2</sup>	2294,48		
3.	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego – gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>	2294,48		
4.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2294,48		
5.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa wiążąca grub. po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	2294,48		
6.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa ścieralna – grub. po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	2294,48		
<b>RAZEM</b>					

Razem pozycji 6