

KOSTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Jacewo, gmina Inowrocław

I etap

L.p.	Podstawy	Element scalony – rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,50		
2.	D 02.01.01	Wykopy z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją urobku	m ³	727,75		
3.	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2 209,13		
4.	D 04.02.01.	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości – 10 cm	m ²	2 209,13		
5.	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 20 cm	m ²	2 209,13		
6.	D 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m ²	2 209,13		
7.	D 04.03.01.	Dwukrotne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	2 209,13		
8.	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca grubości 4 cm	m ²	2 105,54		
9.	D 06.02.01	Wykonanie przepustów z rur betonowych o śr. 500 mm	m	25,00		
10.	D 06.02.01	Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm	m ²	54,50		
11.	D 06.02.01	Wykonanie ścianek czołowych dla rur betonowych o śr. 500 mm	szt	2		
12.	D 06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm	m ²	369,28		
RAZEM						

Razem pozycji : dwanaście.