


PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Jacewo, gmina Inowrocław
CPV 45233000 - 9
I etap

L.p.	Podstawy	Element scalony – rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1.	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1.	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,50
2.	D 02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE		
2.1.	D 02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I – V KATEGORII.		
2.1.2		Wykopy z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją urobku	m ³	727,75
3.	D 04.00.00	PODBUDOWY		
3.1	D 04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA		
3.1.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2 209,13
3.2.	D 04.02.01.	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE		
3.2.1		Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości – 10 cm	m ²	2 209,13
3.4	D 04.04.02.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	m ²	
3.4.2		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 20 cm	m ²	2 209,13
3.3.	D 04.03.01.	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
3.3.1		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m ²	2 209,13
3.3.4		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	4 418,26
4.	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE		
4.2	D 05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
4.2.1		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca grubości 4 cm	m ²	2 105,54
5.	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1.	D 06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		
5.1.2		Wykonanie przepustów z rur betonowych o śr. 500 mm	m	25,00
5.1.3		Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm	m ²	54,50
5.1.5		Wykonanie ścianek czołowych dla rur betonowych o śr. 500 mm	szt.	2
5.2	D 06.03.01	UMOCNIENIE POBOCZY		
5.2.1		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm	m ²	369,28

OPRACOWAŁ : Andrzej Hungendorfer



mgr inż. Andrzej Hungendorfer
88-100 Inowrocław, ul. Rodu Czaplów 1
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania rob. budowl. bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. KI-II-7342-39/98 nr upr. GP-KZ-7342/86/91